

安徽苏盛新材料有限公司年产 4080 万米纺织复合面料项目 非重大变动环境影响分析说明咨询意见

一、安徽炎昇环保咨询服务有限公司编制的《安徽苏盛新材料有限公司年产 4080 万米纺织复合面料项目非重大变动环境影响分析说明》（以下简称“说明”）编制基本规范，工程建设内容及变动情况介绍基本清楚（环评及环评批复要求开布机涂覆、烘干废气通过紫外光高级氧化装置+活性炭吸附装置处理；密炼、开炼、过滤、压延废气通过高压静电回收装置+活性炭吸附装置处理；发泡废气通过循环水间接冷却装置+高压静电回收装置+活性炭吸附装置处理。现阶段开布机涂覆、烘干废气经多级高压静电回收装置处理，密炼、开炼、过滤、压延废气经多级高压静电回收装置处理，高搅、密炼投料废气经袋式除尘器+多级高压静电装置处理，尾气经 1 根 25m 高排气筒排放；发泡废气经水冷+多级高压静电装置处理，尾气经 1 根 25m 高排气筒排放），非重大变动判定阐述较为详实，判定为非重大变动的结论基本可信，说明进一步修改完善后可作为项目后续环境管理的依据。

二、修改完善内容如下：

1、按《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）、《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》要求，细化项目实际建设内容、原环评内容和要求、主要变动内容、变动原因、不利环境影响变化情况，完善项目变动一览表，完善项目不涉及重大变动的依据。

2、细化项目变动前后产排污环节、废气收集方式、收集风量的变化情况，分析废水、废气污染物浓度、总量达标排放的可行性（重点是废气污染物排放浓度、排放总量与环评预测的的差别，确保不突破环评预测排放浓度、排放总量）。完善项目变动后各环境要素的影响分析内容。

3、核实项目变动前后环境保护目标的变化情况，进一步明确项目变动后各环境要素的影响分析结论是否发生变化；分析建设项目变动前后危险物质和环境风险源变化情况，分析环境风险防范措施的有效性。

专家组：

2024 年 7 月 29 日

